

Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации незащищенных бетонных покрытий выявляются следующие дефекты: сколы, трещины, разрушение от воздействия влаги и высокое пыление.

Для устройства наливного антискользящего напольного покрытия на объекте Заказчика предлагается двухкомпонентный полиуретановый пол «Ультралайн-01» (далее 2К ПУ «Ультралайн-01»).

Преимуществом этого решения является стойкость 2К ПУ «Ультралайн-01» к высоким нагрузкам и истиранию, что позволяет использовать промышленную технику или автомобили для передвижения по данному покрытию. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-01» является стойкость к химикатам, таким как соли, кислоты, щелочи, растворителя и масла.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается двухкомпонентной универсальной эпоксидной грунтовкой «Полибонд-41» (далее 2К ЭП «Полибонд-41»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,35 кг на 1 м². На финальный слой грунтовки засыпается прокаленный кварцевый песок фракции 0,8-1,2 мм, с типовым расходом 0,75 кг на 1 м². После интервала в 24 часа, лишний песок сметается, приступаем к нанесению 2К ПУ «Ультралайн-01» с типовым расходом 1,1 кг на 1 м², с последующей засыпкой прокаленным кварцевым песком фракции 0,8-1,2 мм, с типовым расходом 0,75 кг на 1 м². После интервала в 24 часа, лишний песок сметается, приступаем к устройству финального слоя 2К ПУ «Ультралайн-01». Материал наносится, с типовым расходом 1,1 кг на 1 м².

Расчетная таблица.

Площадь, м ²	100		Толщина, мм	1,6 мм
Наименование	Расход, кг/м ²	Фасовка, кг	Кол-во, упаковок	Кол-во, кг
2К ЭПО "Полибонд-41"	0,35	16 кг	3	48
2К ПУ "Ультралайн-01"	2,4	25 кг	10	250
*Прокаленный кварц 0,8-1,2 мм	1,6	25 кг	7	175

*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.