

## Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации незащищенных бетонных покрытий выявляются следующие дефекты: сколы, трещины, разрушение от воздействия влаги и высокое пыление.

Для устройства наливного антистатического напольного промышленного покрытия на объекте Заказчика предлагается двухкомпонентный антистатический полиуретановый пол «Ультралайн-02» (далее 2К ПУ «Ультралайн-02»).

Преимуществом этого решения является стойкость 2К ПУ «Ультралайн-02» к высоким нагрузкам и истиранию, что позволяет использовать промышленную технику или автомобили для передвижения по данному покрытию. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-02» является возможность заземления статического электричества.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается двухкомпонентной универсальной эпоксидной грунтовкой «Полибонд-41» (далее 2К ЭП «Полибонд-41»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,3 кг на 1 м<sup>2</sup>. После грунтования на всю площадь основания наклеивается медная лента, формируя сетку с площадью клетки 1 м<sup>2</sup>. Далее приступаем к устройству 2К ПУ «Ультралайн-02». Материал наносится 1 слоем, с типовым расходом 2,8 кг на 1 м<sup>2</sup>.

Расчетная таблица.

|                         |                           |             |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------|
| Площадь, м <sup>2</sup> | 100                       |             | Толщина, мм      | 1,867 мм   |
| Наименование            | Расход, кг/м <sup>2</sup> | Фасовка, кг | Кол-во, упаковок | Кол-во, кг |
| 2К ЭПО "Полибонд-41"    | 0,3                       | 16 кг       | 2                | 32         |
| 2К ПУ "Ультралайн-02"   | 2,8                       | 25 кг       | 12               | 300        |
| *Медная лента, м        | 0,25                      | 20 м.п.     | 2                | 40         |

\*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.