

## Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации рулонных гидроизоляционных материалов выявляются следующие дефекты: протечка швов, попадание влаги под финишное покрытие, появление трещин при воздействии окружающих факторов.

Для устройства гидроизоляции неэксплуатируемой кровли на объекте Заказчика предлагаются: однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная эмаля «Полилайн-04» (далее 1К ПУ «Полилайн-04») и двухкомпонентное полиуретановое алифатическое покрытие «Ультралайн-11» (далее 2К ПУ «Ультралайн-11»).

Преимуществом этого решения является возможность 1К ПУ «Полилайн-04» формирования бесшовного гидроизоляционного покрытия с идеальными примыканиями. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-11» является стойкость к окружающим факторам.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается однокомпонентной универсальной полиуретановой грунтовкой «Полибонд-01» (далее 1К ПУ «Полибонд-01»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,3 кг на 1 м<sup>2</sup>. Далее приступаем к устройству 1К ПУ «Полилайн-04». Материал наносится в 3 слоя, формируя бесшовное покрытие с идеальными примыканиями, с типовым расходом 0,7 кг на 1 м<sup>2</sup>. Интервал между слоями – 24 часа, при соблюдении ТУ. Финишным слоем наносится 2К ПУ «Ультралайн-11», с типовым расходом 0,3 кг на 1 м<sup>2</sup>.

Расчетная таблица.

|                         |                           |             |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------|
| Площадь, м <sup>2</sup> | 100                       |             | Толщина, мм      | 1,331 мм   |
| Наименование            | Расход, кг/м <sup>2</sup> | Фасовка, кг | Кол-во, упаковок | Кол-во, кг |
| 1К ПУ "Полибонд-01"     | 0,3                       | 16 кг       | 2                | 32         |
| 1К ПУ "Полилайн-04"     | 2,1                       | 24 кг       | 9                | 216        |
| 2К ПУ "Ультралайн-11"   | 0,3                       | 25 кг       | 2                | 50         |

\*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.