

Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации рулонных гидроизоляционных материалов выявляются следующие дефекты: протечка швов, попадание влаги под финишное покрытие, появление трещин при воздействии окружающих факторов.

Для устройства гидроизоляции эксплуатируемой кровли на объекте Заказчика предлагаются: однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная эмаля «Полилайн-04» (далее 1К ПУ «Полилайн-04») и двухкомпонентное полиуретановое высокоэластичное покрытие «Ультралайн-03» (далее 2К ПУ «Ультралайн-03»).

Преимуществом этого решения является возможность 1К ПУ «Полилайн-04» формирования бесшовного гидроизоляционного покрытия с идеальными примыканиями. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-03» является стойкость к истиранию, химикатам и окружающим факторам.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается однокомпонентной универсальной полиуретановой грунтовкой «Полибонд-01» (далее 1К ПУ «Полибонд-01»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,3 кг на 1 м². Далее приступаем к устройству 1К ПУ «Полилайн-04». Материал наносится в 3 слоя, формируя бесшовное покрытие с идеальными примыканиями, с типовым расходом 0,7 кг на 1 м². Интервал между слоями – 24 часа, при соблюдении ТУ. Финишным слоем наносится 2К ПУ «Ультралайн-03», с типовым расходом 2,8 кг на 1 м².

Расчетная таблица.

Площадь, м ²	100		Толщина, мм	3,201 мм
Наименование	Расход, кг/м ²	Фасовка, кг	Кол-во, упаковок	Кол-во, кг
1К ПУ "Полибонд-01"	0,3	16 кг	2	32
1К ПУ "Полилайн-04"	2,1	24 кг	9	216
2К ПУ "Ультралайн-03"	2,6	25 кг	11	275

*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.