

Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации незащищенных бетонных покрытий выявляются следующие дефекты: сколы, трещины, разрушение от воздействия влаги и высокое пыление.

Для устройства наливного напольного промышленного покрытия на объекте Заказчика предлагается двухкомпонентный полиуретановый пол «Ультралайн-01» (далее 2К ПУ «Ультралайн-01»).

Преимуществом этого решения является стойкость 2К ПУ «Ультралайн-01» к высоким нагрузкам и истиранию, что позволяет использовать промышленную технику или автомобили для передвижения по данному покрытию. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-01» является стойкость к химикатам, таким как соли, кислоты, щелочи, растворителя и масла.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается двухкомпонентной универсальной эпоксидной грунтовкой «Полибонд-41» (далее 2К ЭП «Полибонд-41»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,3 кг на 1 м². Далее приступаем к устройству 2К ПУ «Ультралайн-01». Материал наносится 1 слоем, с типовым расходом 2,8 кг на 1 м².

Расчетная таблица.

Площадь, м ²	100		Толщина, мм	1,867 мм
Наименование	Расход, кг/м ²	Фасовка, кг	Кол-во, упаковок	Кол-во, кг
2К ЭПО "Полибонд-41"	0,3	16 кг	2	32
2К ПУ "Ультралайн-01"	2,8	25 кг	12	300

*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.