

Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации незащищенных бетонных покрытий выявляются следующие дефекты: сколы, трещины, разрушение от воздействия влаги и высокое пыление.

Для устройства наливного спортивного напольного покрытия на объекте Заказчика предлагается двухкомпонентный высокоэластичный полиуретановый пол «Ультралайн-03» (далее 2К ПУ «Ультралайн-03»).

Преимуществом этого решения является стойкость 2К ПУ «Ультралайн-03» к высоким нагрузкам и истиранию. Отличительной чертой 2К ПУ «Ультралайн-03» является высокая эластичность материала.

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается двухкомпонентной универсальной эпоксидной грунтовкой «Полибонд-41» (далее 2К ЭП «Полибонд-41»). Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,3 кг на 1 м². Затем вся площадь основания проклеивается матами из резиновой крошки, для фиксации матов на основании используется двухкомпонентный полиуретановый пол «Ультралайн-01» (далее 2К ПУ «Ультралайн-01»), с типовым расходом 1 кг на 1 м². Далее приступаем к устройству 2К ПУ «Ультралайн-03». Материал наносится 1 слоем, с типовым расходом 1,2 кг на 1 м².

Расчетная таблица (Все цены с НДС 22%):

Площадь, м ²	100		Толщина, мм	1,53 мм
Наименование	Расход, кг/м ²	Фасовка, кг	Кол-во, упаковок	Кол-во, кг
1К ПУ "Полибонд-01"	0,3	16 кг	2	32
2К ПУ "Ультралайн-01"	1	25 кг	4	100
2К ПУ "Ультралайн-03"	1,2	25 кг	5	125

*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.